



तिनाउ गाउँपालिका

Tinau Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Office Of The Rural Municipal Executive

दोभान, पाल्पा

Dobhan, Palpa

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

Lumbini Province, Nepal

पत्र संख्या /Letter No.:

चलानी नं. /Ref. No.:

स्था : २०७३/०९/२२



दररेट माग सम्बन्धि सूचना ।

मिति: २०८२/०९/२२

प्रस्तुत विषयमा यस तिनाउ गाउँपालिकाको Estimate for Landslide Clearance Budikot Thade Ritung Road and Road Upgrading at Kachal-Jhingamara Road, Tinau-1 कार्यका लागि यस पत्र साथ संलग्न Bill Of Quantity (BOQ) मा उल्लेखित स्पेसीफिकेशन र परिणामको कार्यका लागि आर्थिक प्रस्ताव तथा दररेट सहितको BOQ पत्रको मितिले सात दिन भित्र अंक र अक्षरमा स्पष्ट भरी फर्मका आवश्यक कागजात सहित रितपूर्वक निवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

(दिनेश सारु)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Tinau Rural Municipality
Office of Municipal Executive
Dobhan -02, Lumbini Province
Palpa Nepal

Bill of Quantity

कार्यक्रम/ योजनाको नाम: Estimate For Landslide Clearance Budikot Thade Ritung Road and Road Upgrading at Kachul-Jhingamara Road

कार्यक्रम/ योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थल: तिनाउ-०१



S.N.	Item Name & Description of Work	Unit	Qty	Rate in Figure NRS	Rate in Words	Amount (RS.)	Remarks
A	Civil Works						
1	सडकमा सबै प्रकारको माटो खन्ने काम मसिनद्वारा (साइट इन्चार्जको निर्देशन अनुसार)	Cum.	720.00				
2	सामान्य माटोले पुर्ने काम BACKFILLING WORK	Cum.	542.70				
3	१-२-४ (M15) सडकको लागि PPC सिमेन्ट र स्प्रान्गिङ खोलाको गिट्टी बालुवा प्रयोग गरेर ढलान गर्ने कार्य	Cum.	3.00				
4	Laying of 900 mm dia NP3 Heavy Duty RCC Hume Pipe including bedding, jointing, and all labour, tools, materials, and equipment, complete as per specification and direction of the Engineer.	RM	5.00				
5	Transportation of 900 mm dia NP3 Heavy Duty RCC Hume Pipe including loading and unloading by mechanical means, with all labour, tools, and equipment, complete as per specification and direction of the Engineer.	LS	1.00				
6	CLEARANCE OF LAND SLIDES IN SOIL AND ORDINARY ROCK BY MACHINE AND DISPOSAL OF THE SAME ON THE VALLEY SIDE	Cum	4163.24				
7	MAINTENANCE OF EARTHEN SHOULDER (FILLING WITH FRESH SOIL) PROVIDING AND MAKING UP LOSS OF MATERIAL/ IRREGULARITIES ON SHOULDER TO THE DESIGN LEVEL BY ADDING FRESH APPROVED SOIL AND COMPACTING AS PER TECHNICAL SPECIFICATION AND DIRECTION OF THE ENGINEER.	Sqm	1995.10				
Total Cost for all Item							
VAT @ 13 %							
Grand Total (A)+(B)							

The total price of our Bid, excluding any discounts offered is :

Name of Bidder/Suppliers
Address

Bidder's /Suppliers Legal Name

Bidder's /Suppliers Address:

Bidder/Suppliers Country of Registration:

Bidder/Suppliers Year of Registration:

Bidder/Suppliers Authorized Representative Information:

Name: Address: Email

Telephone/Fax numbers:

Address

We have examined and have no reservations for this Supply of Goods.
We offer to supply in conformity with the delivery schedule as per office Requirements

Official Stamp