



तिनाउ गाउँपालिका
Tinau Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office Of The Rural Municipal Executive

दोभान, पाल्पा
Dobhan, Palpa

स्था : २०७३ / Estd. २०१७ A.D.

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
Lumbini Province, Nepal

पत्र संख्या /Letter No.:-
चलानी नं /Ref. No.:-

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१२।०७

१. तिनाउ गाउँपालिकाद्वारा विभिन्न निर्माण व्यवसायी संग तपिशल वमोजिमको कार्य गर्न दररेट पेश गर्नका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिइएको छ ।

तपिशल

क्र.स.	कार्य विवरण	जम्मा रकम (मुल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट सहित) कन्टेन्जेन्सी वाहेक	दररेट पेश गर्ने अन्तिम मिति	कै.
१	सत्यवती प्रा.वि.घेरावार तथा वायरिङ्ग	३९९९२६.०२	२०८०।१२।१३	

२. दररेट पेश गर्ने निर्माण व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धमा लिखित निवेदन सहित नविकरण भएको फर्म/ कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, नविकरण भएको व्यवसाय दर्ता (निर्माण व्यवसायी इजाजत प्रमाण पत्र) प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, मु.अ.क.दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी संलग्न गरि पेश गर्नुपर्नेछ ।

३. BOQ, Specification यस कार्यालयको Webside वाट समेत डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

४. दररेटपेश गर्ने निर्माण व्यवसायीले कार्यालयमा अनिवार्य सुचिकृत गर्नुपर्नेछ । सुचिकृत नभएका निर्माण व्यवसायीलाई मुल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने छैन ।

लेख वहादुर वस्नेत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
 DOBHAN, पाल्पा
 लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
Bill of Quantity

योजना नाम: सत्यवती प्रा.वि.धराबाब तथा वायरिङ

क्र.सं.	विवरण	एकाई	परिमाणु	दर दर (अंकमा)	दर दर (अक्षरमा)	जम्मा	कफियत
1	भवनमा फलामे HVSड इण्डोको काम (आर.सि.सि.को लागि) (इण्डो काटने, मोइने नक्सा अनुसार ठाउँमा राखी बाँध्ने काम ३० मिटरसम्म ढुवानी सहित।)	kg	170.812				
2	मानिसले साह्रो प्रकारको कले माटो, नरम मुरम ढुगा (३० से.मि.सम्म) मिसिएको माटोमा सबै किसिमको खन्ने काम (१० मीटर बाँकी डिस्पोजल र १.५ मिटरसम्म लिफ्ट समेत।)	cum	9.982				
3	जग्को खाडलमा ढुगा भर्ने र लेवल गर्ने काम (ओ.पि.सि. १०:१.५०:३) (Manual means)	cum	2.215				
4	स्लेब, विग्रहसमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (ओ.पि.सि. १०:१.५०:३)	cum	1.851				
5	चिन्नी भट्टा इटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट PPC मसला (१०:४) भूईतलामा (ईटा उपलब्ध गर्ने, मसला तयार गरि मसलामा गारो लगाउने काम, ३० मिटरसम्म ढुवानी १२.५ मि.मि. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१०:४) मा सिलिङ्ग बाहेक अन्यत्र प्लाष्टर गर्ने काम (१२.५ मि.मि. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१०:४) मा सिलिङ्ग बाहेक अन्यत्र प्लाष्टर तयारी इनामेल पेन्ट वा प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट लगाउने काम (एक कोट प्राइमर सहित) (तयारी इनामेल पेन्ट वा प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट लगाउने काम (एक कोट प्लाईवोर्ड प्रयोग गरि बिम स्ल्याब मा फर्मोको कम गर्ने (प्लाइवोर्ड प्रयोग गरि बिम जग, भित्ता, पछालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सि.सि. १०:२:४) (मालसामान ढुगाको (रबुल) गारोको काम, सिमेन्ट मसला १०:४, PPC सिमेन्ट (साह्रो बलकस्टोन उपलब्ध गर्ने, मसला तयार गरी गाह्रो लगाउने काम परा, १० मिटरसम्म ढुवानी समेत)	sqm	54.204				
7	सहित) (तयारी इनामेल पेन्ट वा प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट लगाउने काम (एक कोट प्राइमर तयारी इनामेल पेन्ट वा प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट लगाउने काम (एक कोट प्लाईवोर्ड प्रयोग गरि बिम स्ल्याब मा फर्मोको कम गर्ने (प्लाइवोर्ड प्रयोग गरि बिम जग, भित्ता, पछालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सि.सि. १०:२:४) (मालसामान ढुगाको (रबुल) गारोको काम, सिमेन्ट मसला १०:४, PPC सिमेन्ट (साह्रो बलकस्टोन उपलब्ध गर्ने, मसला तयार गरी गाह्रो लगाउने काम परा, १० मिटरसम्म ढुवानी समेत)	sqm	52.356				
8	प्लाईवोर्ड प्रयोग गरि बिम स्ल्याब मा फर्मोको कम गर्ने (प्लाइवोर्ड प्रयोग गरि बिम जग, भित्ता, पछालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सि.सि. १०:२:४) (मालसामान ढुगाको (रबुल) गारोको काम, सिमेन्ट मसला १०:४, PPC सिमेन्ट (साह्रो बलकस्टोन उपलब्ध गर्ने, मसला तयार गरी गाह्रो लगाउने काम परा, १० मिटरसम्म ढुवानी समेत)	sqm	15.910				
9	प्लाईवोर्ड प्रयोग गरि बिम स्ल्याब मा फर्मोको कम गर्ने (प्लाइवोर्ड प्रयोग गरि बिम जग, भित्ता, पछालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सि.सि. १०:२:४) (मालसामान ढुगाको (रबुल) गारोको काम, सिमेन्ट मसला १०:४, PPC सिमेन्ट (साह्रो बलकस्टोन उपलब्ध गर्ने, मसला तयार गरी गाह्रो लगाउने काम परा, १० मिटरसम्म ढुवानी समेत)	cum	2.753				
10	ढुगाको (रबुल) गारोको काम, सिमेन्ट मसला १०:४, PPC सिमेन्ट (साह्रो बलकस्टोन उपलब्ध गर्ने, मसला तयार गरी गाह्रो लगाउने काम परा, १० मिटरसम्म ढुवानी समेत)	cum	6.840				
11	Chain Link Fencing Mesh - 10 Gauge heavy coated G.I. wire with 3in*3in	sqm	43.200				
12	फलामे गेट (जडान र पेन्ट समेत) (kg	170.000				
13	(फलामे एडगल)	kg	161.280				
14	Erection of SIGN BOARD of size 0.75m x 0.75m In place	ls	1.000				
		जम्मा					
		श्याट योग्य मूल्य					
		श्याट (₹ ३३.००)					
		जम्मा योजना लागत					

In word:
 On behalf of contractor
 Firm
 Contractor signature
 Permanent address
 phone
 date


DOBHA REGHUBA BBA